

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                         | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Устройство бетонной подготовки/подбетонки (монтаж отбортовки; монтаж маяков; заливка/укладка бетона)                                       | 1 м³    | 5000 руб.  |
| Устройство монолитного железобетонного пола (армирование каркаса; заливка/укладка бетона; уход за бетоном)                                 | 1 м³    | 7000 руб.  |
| Устройство монолитного плитного фундамента (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном)      | 1 м³    | 11000 руб. |
| Устройство монолитного ленточного фундамента (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном)    | 1 м³    | 10000 руб. |
| Устройство монолитного ростверкового фундамента (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном) | 1 м³    | 12000 руб. |
| Устройство монолитного столбчатого фундамента (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном)   | 1 м³    | 11000 руб. |

Расценки на устройство монолитных железобетонных фундамента указаны с учётом инвентарной опалубки.

## РАСЦЕНКИ НА МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                         | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Устройство монолитных плит перекрытия по профлисту/профнастилу (армирование каркаса; монтаж профлиста/профнастила; заливка бетона; уход за бетоном.)                       | 1 м³    | 15 000 руб. |
| Устройство монолитных плит перекрытия по съёмной опалубке, высотой до 3 метров (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 1 м³    | 17 500 руб. |
| Устройство монолитных колонн, высотой до 3 метров (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.)                              | 1 м³    | 18 500 руб. |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                             | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Устройство монолитных пилонов, высотой до 3 метров (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 1 м <sup>3</sup> | 18 450 руб.    |
| Устройство монолитных стен, высотой до 3 метров (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.)    | 1 м <sup>3</sup> | 18 450 руб.    |
| Устройство монолитных балок перекрытий (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.)             | 1 м <sup>3</sup> | 18 750 руб.    |
| Устройство монолитных капителей (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.)                    | 1 м <sup>3</sup> | 18 750 руб.    |
| Устройство монолитных лестниц (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.)                      | 1 м <sup>3</sup> | от 25 550 руб. |
| Устройство монолитных чаш бассейнов (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.)                | 1 м <sup>3</sup> | от 33 550 руб. |

Расценки на устройство монолитных железобетонных конструкций указаны с учётом инвентарной опалубки.

#### РАСЦЕНКИ НА СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                               | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Доработка грунта в ручную                                        | 1 м <sup>3</sup> | 1700руб.   |
| Уплотнение грунта виброплитами                                   | 1 м <sup>2</sup> | 300 руб.   |
| Устройство разделительного слоя из геотекстиля                   | 1 м <sup>2</sup> | 150 руб.   |
| Устройство песчаного основания/подушки с послойном уплотнением   | 1 м <sup>3</sup> | 1 500 руб. |
| Устройство щебеночного основания/подушки с послойном уплотнением | 1 м <sup>3</sup> | 1 500 руб. |
| Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки         | 1 м <sup>2</sup> | 100 руб.   |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                             | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Обратная засыпка пазухов песком с послойным уплотнением        | 1 м <sup>3</sup> | 1000 руб.  |
| Устройство обмазочной гидроизоляции Праймером в 1 слой         | 1 м <sup>2</sup> | 150 руб.   |
| Устройство обмазочной гидроизоляции Битумной мастикой в 1 слой | 1 м <sup>2</sup> | 200 руб.   |
| Устройство гидроизоляции из профилированной мембраны           | 1 м <sup>2</sup> | 300 руб.   |
| Устройство оклеечной/наплавляемой гидроизоляции в 1 слой       | 1 м <sup>2</sup> | 600 руб.   |
| Устройство гидроизоляции из полимерной мембраны 1 слой         | 1 м <sup>2</sup> | 1000 руб.  |
| Монтаж утеплителя из пенополистирола толщиной 50 мм            | 1 м <sup>2</sup> | 300 руб.   |
| Монтаж утеплителя из пенополистирола толщиной 100 мм           | 1 м <sup>2</sup> | 300 руб.   |
| Устройство гидрошпонки                                         | 1 пог.м          | 900 руб.   |
| Монтаж анкерных блоков                                         | 1 кг             | 110 руб.   |
| Монтаж закладных деталей                                       | 1 кг             | 110 руб.   |
| Устройство галтели из ЦПР                                      | 1 пог.м          | 650 руб.   |
| Устройство бетонной отмостки                                   | 1 м <sup>2</sup> | 2000 руб.  |
| Нарезка деформационных/усадочных швов                          | 1 пог.м          | 200 руб.   |
| Заполнение деформационных/усадочных швов                       | 1 пог.м          | 250 руб.   |
| Мероприятия по прогреву и уходу за бетоном в зимнее время      | 1 м <sup>3</sup> | 2000 руб.  |

## РАСЦЕНКИ НА КЛАДКУ БЛОКОВ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                  | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Кладка перегородок из пазогребневых плит ПГП (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.)                           | 1 м <sup>2</sup> | 1 200 руб. |
| Кладка перегородок из силикатных плит (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.)                                  | 1 м <sup>2</sup> | 1 400 руб. |
| Кладка перегородок из газобетонных блоков, толщиной до 200 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.)          | 1 м <sup>2</sup> | 1 500 руб. |
| Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной до 200 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.)        | 1 м <sup>2</sup> | 1 500 руб. |
| Кладка перегородок из пенобетонных блоков, толщиной до 200 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей;.)         | 1 м <sup>2</sup> | 1 500 руб. |
| Кладка перегородок из керамических блоков поротерм, толщиной до 219 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 м <sup>2</sup> | 1 600 руб. |
| Кладка перегородок из полистиролбетонных блоков, толщиной до 200 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.)    | 1 м <sup>2</sup> | 1 600 руб. |
| Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков, толщиной до 190 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.)     | 1 м <sup>2</sup> | 1 700 руб. |
| Кладка перегородок из пескобетонных блоков, толщиной до 190 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.)         | 1 м <sup>2</sup> | 1 700 руб. |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                    | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Кладка стен из газобетонных блоков, толщиной от 250 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.)          | 1 м <sup>3</sup> | 6 500 руб. |
| Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной от 250 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.)        | 1 м <sup>3</sup> | 6 500 руб. |
| Кладка стен из пенобетонных блоков, толщиной от 250 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.)          | 1 м <sup>3</sup> | 6 500 руб. |
| Кладка стен из керамических блоков поротерм, толщиной от 250 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 1 м <sup>3</sup> | 6 900 руб. |
| Кладка стен из полистиролбетонных блоков, толщиной от 245 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.)    | 1 м <sup>3</sup> | 6 900 руб. |
| Кладка стен из керамзитобетонных блоков, толщиной от 240 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.)     | 1 м <sup>3</sup> | 7 500 руб. |
| Кладка стен из пескобетонных блоков, толщиной от 240 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.)         | 1 м <sup>3</sup> | 7 500 руб. |

Расценки на кладку стен и перегородок из строительных блоков указаны при стандартной высоте этажа до 3 метров.

## РАСЦЕНКИ НА КЛАДКУ КИРПИЧА

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                  | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Кладка перегородок из керамического рабочего кирпича, толщиной 120 мм (кладка кирпича; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 м <sup>2</sup> | 1 900 руб. |
| Кладка перегородок из силикатного кирпича, толщиной 120 мм (кладка кирпича; армирование перегородок; устройство связей.)            | 1 м <sup>2</sup> | 1 900 руб. |
| Кладка стен из керамического рабочего кирпича, толщиной от 250 мм (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)            | 1 м <sup>3</sup> | 7 900 руб. |
| Кладка стен из силикатного кирпича, толщиной от 250 мм (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)                       | 1 м <sup>3</sup> | 7 900 руб. |
| Кладка облицовочного керамического кирпича - прямая (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)                          | 1 м <sup>2</sup> | 4 800 руб. |
| Кладка облицовочного керамического кирпича - фигурная (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)                        | 1 м <sup>2</sup> | 5 600 руб. |
| Кладка облицовочного клинкерного кирпича, баварская кладка - прямая (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)          | 1 м <sup>2</sup> | 4 900 руб. |
| Кладка облицовочного клинкерного кирпича, баварская кладка - фигурная (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)        | 1 м <sup>2</sup> | 5 700 руб. |
| Кладка облицовочного ригельного кирпича - прямая (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)                             | 1 м <sup>2</sup> | 6 200 руб. |
| Кладка облицовочного ригельного кирпича - фигурная (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)                           | 1 м <sup>2</sup> | 6 800 руб. |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                            | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Кладка колонн/столбов из облицовочного керамического кирпича (кладка кирпича; армирование колонн; устройство связей.)         | 1 м <sup>2</sup> | 4 800 руб. |
| Кладка колонн/столбов баварская из облицовочного клинкерного кирпича (кладка кирпича; армирование колонн; устройство связей.) | 1 м <sup>2</sup> | 4 900 руб. |
| Кладка колонн/столбов из облицовочного ригельного кирпича (кладка кирпича; армирование колонн; устройство связей.)            | 1 м <sup>2</sup> | 6 200 руб. |
| Кладка откосов из облицовочного керамического кирпича (кладка кирпича; армирование; устройство связей.)                       | 1 м <sup>2</sup> | 3 600 руб. |
| Кладка откосов из облицовочного клинкерного кирпича (кладка кирпича; армирование; устройство связей.)                         | 1 м <sup>2</sup> | 3 700 руб. |
| Кладка откосов из облицовочного ригельного кирпича (кладка кирпича; армирование; устройство связей.)                          | 1 м <sup>2</sup> | 3 900 руб. |

Расценки на кирпичную кладку стен и перегородок из кирпича указаны при стандартной высоте этажа до 3 метров.

#### РАСЦЕНКИ НА СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ ПРИ КЛАДКЕ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                             | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Монтаж теплоизоляции стен минеральными ватами, толщиной 50 мм  | 1 м <sup>2</sup> | 270 руб.   |
| Монтаж теплоизоляции стен минеральными ватами, толщиной 100 мм | 1 м <sup>2</sup> | 540 руб.   |
| Монтаж теплоизоляции стен из пенополистирола, толщиной 50 мм   | 1 м <sup>2</sup> | 220 руб.   |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                            | ЕД.ИЗМ.  | ЦЕНА, РУБ.  |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Монтаж теплоизоляции стен из пенополистирола, толщиной 100 мм | 1 м²     | 440 руб.    |
| Зачеканка примыканий уплотнительным шнуром Вилатерм           | 1 пог.м. | 90 руб.     |
| Зачеканка примыканий минеральной ватой                        | 1 пог.м. | 220 руб.    |
| Зачеканка примыканий полиуретановым герметиком                | 1 пог.м. | 350 руб.    |
| Зачеканка примыканий цементно-песчаным раствором ЦПС          | 1 пог.м. | 550 руб.    |
| Монтаж перемычек из металлического уголка                     | 1 пог.м. | 200 руб.    |
| Монтаж перемычек из стальной арматуры                         | 1 пог.м. | 100 руб.    |
| Монтаж газосиликатных перемычек                               | 1 шт     | от 550 руб. |
| Монтаж ж/б перемычек                                          | 1 шт     | от 650 руб. |
| Монтаж/демонтаж лесов                                         | 1 м²     | 400 руб.    |

## РАСЦЕНКИ НА ЛИСТОВУЮ КРОВЛЮ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                         | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |
| Монтаж односкатной кровли из металлочерепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из металлочерепицы.)                         | 1 м <sup>2</sup> | 2 250 руб. |
| Монтаж двускатной кровли из металлочерепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из металлочерепицы.)                          | 1 м <sup>2</sup> | 2 550 руб. |
| Монтаж четырехскатной/вальмовой кровли из металлочерепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из металлочерепицы.)                      | 1 м <sup>2</sup> | 3 100 руб. |
| Монтаж четырехскатной/шатровой кровли из металлочерепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из металлочерепицы.)                       | 1 м <sup>2</sup> | 3 100 руб. |
| Монтаж многоскатной/многощипцовой кровли из металлочерепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, ендовых, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из металлочерепицы.) | 1 м <sup>2</sup> | 3 650 руб. |
| <b>ПРОФНАСТИЛ</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                 | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Монтаж односкатной кровли из профнастила (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из профнастила.)                         | 1 м <sup>2</sup> | 2 250 руб. |
| Монтаж двускатной кровли из профнастила (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из профнастила.)                          | 1 м <sup>2</sup> | 2 550 руб. |
| Монтаж четырехскатной/вальмовой кровли из профнастила (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из профнастила.)                      | 1 м <sup>2</sup> | 3 100 руб. |
| Монтаж четырехскатной/шатровой кровли из профнастила (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из профнастила.)                       | 1 м <sup>2</sup> | 3 100 руб. |
| Монтаж многоскатной/многощипцовой кровли из профнастила (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, ендовых, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из профнастила.) | 1 м <sup>2</sup> | 3 650 руб. |
| <b>ОНДУЛИН</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |
| Монтаж односкатной кровли из ондулина (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из ондулина.)                               | 1 м <sup>2</sup> | 2 400 руб. |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                      | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Монтаж двускатной кровли из ондулина (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из ондулина.)     | 1 м <sup>2</sup> | 2 750 руб. |
| Монтаж четырехскатной/вальмовой кровли из ондулина (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из ондулина.) | 1 м <sup>2</sup> | 3 250 руб. |
| Монтаж четырехскатной/шатровой кровли из ондулина (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из ондулина.)  | 1 м <sup>2</sup> | 3 250 руб. |
| <b>ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ</b>                                                                                                                                                                                                 |                  |            |
| Монтаж односкатной кровли из фальца (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж фальцевого покрытия.)       | 1 м <sup>2</sup> | 3 150 руб. |
| Монтаж двухскатной кровли из фальца (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж фальцевого покрытия.)       | 1 м <sup>2</sup> | 3 550 руб. |
| Монтаж четырехскатной/вальмовой кровли из фальца (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж фальцевого покрытия.)    | 1 м <sup>2</sup> | 3 950 руб. |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                        | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Монтаж четырехскатной/шатровой кровли из фальца (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж фальцевого покрытия.)                       | 1 м <sup>2</sup> | 3 950 руб. |
| Монтаж многоскатной/многощипцовой кровли из фальца (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, ендовых, торцевых, коньковых планок; монтаж фальцевого покрытия.) | 1 м <sup>2</sup> | 4 450 руб. |

## РАСЦЕНКИ НА МЯГКУЮ КРОВЛЮ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                              | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b> ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |
| Монтаж односкатной кровли из гибкой битумной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж плиты OSB; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; укладка подкладочного ковра; укладка гибкой черепицы.) | 1 м <sup>2</sup> | 2 550 руб. |
| Монтаж двухскатной кровли из гибкой битумной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж плиты OSB; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; укладка подкладочного ковра; укладка гибкой черепицы.) | 1 м <sup>2</sup> | 2 850 руб. |
| Монтаж четырехскатной/вальмовой из гибкой битумной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж плиты OSB; монтаж карнизных, коньковых планок; укладка подкладочного ковра; укладка гибкой черепицы.)     | 1 м <sup>2</sup> | 3 150 руб. |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                               | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Монтаж четырехскатной/шатровой из гибкой битумной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж плиты OSB; монтаж карнизных, коньковых планок; укладка подкладочного ковра; укладка гибкой черепицы.)                       | 1 м²    | 3 150 руб. |
| Монтаж многоскатной/многощипцовой из гибкой битумной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж плиты OSB; монтаж карнизных, ендовых, торцевых, коньковых планок; укладка подкладочного ковра; укладка гибкой черепицы.) | 1 м²    | 3 550 руб. |
| <b>МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |
| Монтаж плоской мембранной кровли (устройство пароизоляции; укладка утеплителя; устройство разделительного слоя; монтаж мембраны.)                                                                                                                                                                | 1 м²    | 2 250 руб. |
| Монтаж скатной мембранной кровли (устройство пароизоляции; укладка утеплителя; устройство разделительного слоя; монтаж мембраны.)                                                                                                                                                                | 1 м²    | 2 750 руб. |
| <b>РУЛОННАЯ НАПЛАВЛЯЕМАЯ КРОВЛЯ</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |
| Монтаж плоской наплавливаемой/оклеечной рулонной кровли (устройство пароизоляции; укладка утеплителя; устройство разуклонки; устройство стяжки; грунтовка праймером; устройство нижнего слоя кровли; устройство верхнего слоя кровли.)                                                           | 1 м²    | 2 550 руб. |

## РАСЦЕНКИ НА ШТУЧНУЮ КРОВЛЮ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ           | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
|------------------------------|---------|------------|
| <b>КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА</b> |         |            |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                      | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Монтаж односкатной кровли из керамической черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из керамической черепицы.)                          | 1 м <sup>2</sup> | 3 150 руб. |
| Монтаж двухскатной кровли из керамической черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из керамической черепицы.)                          | 1 м <sup>2</sup> | 3 550 руб. |
| Монтаж четырехскатной/вальмовой кровли из керамической черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из керамической черепицы.)                       | 1 м <sup>2</sup> | 3 950 руб. |
| Монтаж четырехскатной/шатровой кровли из керамической черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из керамической черепицы.)                        | 1 м <sup>2</sup> | 3 950 руб. |
| Монтаж многоскатной/многощипцовой кровли из керамической черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, ендовых, торцевых, коньковых планок;; монтаж покрытия из керамической черепицы.) | 1 м <sup>2</sup> | 4 450 руб. |
| <b>КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |
| Монтаж односкатной кровли из композитной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из композитной черепицы.)                            | 1 м <sup>2</sup> | 3 150 руб. |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                   | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Монтаж двухскатной кровли из композитной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из композитной черепицы.)                         | 1 м²    | 3 550 руб. |
| Монтаж четырехскатной/вальмовой кровли из композитной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из композитной черепицы.)                      | 1 м²    | 3 950 руб. |
| Монтаж четырехскатной/шатровой кровли из композитной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из композитной черепицы.)                       | 1 м²    | 3 950 руб. |
| Монтаж многоскатной/многощипцовой кровли из композитной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, ендовых, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из композитной черепицы.) | 1 м²    | 4 450 руб. |
| <b>СЛАНЦЕВАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| Монтаж двухскатной кровли из сланцевой черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из сланцевой черепицы.)                             | 1 м²    | 4 250 руб. |
| Монтаж четырехскатной/вальмовой кровли из сланцевой черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из сланцевой черепицы.)                          | 1 м²    | 4 750 руб. |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                | ЕД.ИЗМ.          | ЦЕНА, РУБ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Монтаж четырехскатной/шатровой кровли из сланцевой черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из сланцевой черепицы.)                        | 1 м <sup>2</sup> | 4 750 руб. |
| Монтаж многоскатной/многощипцовой кровли из сланцевой черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, ендовых, торцевых, коньковых планок;; монтаж покрытия из сланцевой черепицы.) | 1 м <sup>2</sup> | 5 250 руб. |
| <b>ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |
| Монтаж односкатной кровли из цементно-песчаной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из цементно-песчаной черепицы.)          | 1 м <sup>2</sup> | 3 150 руб. |
| Монтаж двухскатной кровли из цементно-песчаной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, торцевых, коньковых планок; монтаж покрытия из цементно-песчаной черепицы.)          | 1 м <sup>2</sup> | 3 550 руб. |
| Монтаж четырехскатной/вальмовой кровли из цементно-песчаной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из цементно-песчаной черепицы.)       | 1 м <sup>2</sup> | 3 950 руб. |
| Монтаж четырехскатной/шатровой кровли из цементно-песчаной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, коньковых планок; монтаж покрытия из цементно-песчаной черепицы.)        | 1 м <sup>2</sup> | 3 950 руб. |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                                                                                                                                                                                | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Монтаж многоскатной/многощипцовой кровли из цементно-песчаной черепицы (монтаж стропил; устройство гидро-ветрозащитной мембраны; монтаж контробрешетки; монтаж обрешетки; монтаж карнизных, ендовых, торцевых, коньковых планок;; монтаж покрытия из цементно-песчаной черепицы.) | 1 м²    | 4 450 руб. |

#### РАСЦЕНКИ НА СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ КРОВЛИ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                  | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Монтаж теплоизоляции кровли минеральными ватами, толщиной 100 мм    | 1 м²    | 280 руб.   |
| Монтаж теплоизоляции кровли минеральными ватами, толщиной 150 мм    | 1 м²    | 560 руб.   |
| Монтаж теплоизоляции кровли минеральными ватами, толщиной 200 мм    | 1 м²    | 710 руб.   |
| Устройство пароизоляционной плёнки                                  | 1 м²    | 80 руб.    |
| Подшивка потолка черновой обрешеткой по деревянным балкам/стропилам | 1 м²    | 180 руб.   |
| Подшивка карнизных свесов крыши софитами                            | 1 пог.м | 650 руб.   |
| Монтаж водосточной системы                                          | 1 пог.м | 350 руб.   |
| Монтаж фасонных элементов кровли                                    | 1 пог.м | 550 руб.   |
| Монтаж трубчатых снегозадержателей                                  | 1 пог.м | 250 руб.   |
| Монтаж снегостопоров                                                | 1 шт    | 50 руб.    |

## ОБЛИЦОВКА ФАСАДА КАМНЕМ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                             | ЕД.ИЗМ.  | СТОИМОСТЬ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ</b>                                                                                   |          |            |
| Облицовка стен прямая (монтаж утеплителя; монтаж сетки; устройство штукатурки; облицовка камнем; обработка камня пропиткой.)   | 1 м²     | 3 655 руб. |
| Облицовка стен фигурная (монтаж утеплителя; монтаж сетки; устройство штукатурки; облицовка камнем; обработка камня пропиткой.) | 1 м²     | 3 955 руб. |
| Облицовка откосов (монтаж утеплителя; монтаж сетки; устройство штукатурки; облицовка камнем; обработка камня пропиткой.)       | 1 пог.м. | 1 250 руб. |
| <b>ОБЛИЦОВКА ФАСАДА НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ</b>                                                                                     |          |            |
| Облицовка стен прямая (монтаж утеплителя; монтаж сетки; устройство штукатурки; облицовка камнем; обработка камня пропиткой.)   | 1 м²     | 3 850 руб. |
| Облицовка стен фигурная (монтаж утеплителя; монтаж сетки; устройство штукатурки; облицовка камнем; обработка камня пропиткой.) | 1 м²     | 4 250 руб. |
| Облицовка откосов (монтаж утеплителя; монтаж сетки; устройство штукатурки; облицовка камнем; обработка камня пропиткой.)       | 1 пог.м. | 1 350 руб. |

## ОБЛИЦОВКА ФАСАДА КИРПИЧОМ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                       | ЕД.ИЗМ.          | СТОИМОСТЬ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>ОБЛИЦОВКА ФАСАДА КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ</b>                                                            |                  |            |
| Облицовка фасада керамическим кирпичом - прямая (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)   | 1 м <sup>2</sup> | 4 800 руб. |
| Облицовка фасада керамическим кирпичом - фигурная (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 1 м <sup>2</sup> | 5 600 руб. |
| Облицовка откосов керамическим кирпичом (кладка кирпича; армирование; устройство связей.)                | 1 м <sup>2</sup> | 3 600 руб. |
| <b>ОБЛИЦОВКА ФАСАДА КЛИНКЕРНЫМ КИРПИЧОМ</b>                                                              |                  |            |
| Облицовка фасада клинкерным кирпичом - прямая (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)     | 1 м <sup>2</sup> | 4 900 руб. |
| Облицовка фасада клинкерным кирпичом - фигурная (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)   | 1 м <sup>2</sup> | 5 700 руб. |
| Облицовка откосов клинкерным кирпичом (кладка кирпича; армирование; устройство связей.)                  | 1 м <sup>2</sup> | 3 700 руб. |
| <b>ОБЛИЦОВКА ФАСАДА РИГЕЛЬНЫМ КИРПИЧОМ</b>                                                               |                  |            |
| Облицовка фасада ригельным кирпичом - прямая (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)      | 1 м <sup>2</sup> | 6 200 руб. |
| Облицовка фасада ригельным кирпичом - фигурная (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.)    | 1 м <sup>2</sup> | 6 800 руб. |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                     | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Облицовка откосов ригельным кирпичом (кладка кирпича; армирование; устройство связей.) | 1 м²    | 3 900 руб. |

## ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ПЛИТКОЙ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                       | ЕД.ИЗМ.  | СТОИМОСТЬ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>ОБЛИЦОВКА ФАСАДА КЕРАМОГРАНИТОМ</b>                                                                   |          |            |
| Облицовка стен (монтаж утеплителя; устройство мембраны; монтаж подсистемы; облицовка керамогранитом.)    | 1 м²     | 3 950 руб. |
| Облицовка откосов (монтаж утеплителя; устройство мембраны; монтаж подсистемы; облицовка керамогранитом.) | 1 пог.м. | 1 450 руб. |
| <b>ОБЛИЦОВКА ФАСАДА КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКОЙ</b>                                                               |          |            |
| Облицовка стен (монтаж утеплителя; устройство мембраны; монтаж подсистемы; облицовка клинкером.)         | 1 м²     | 4 350 руб. |
| Облицовка откосов (монтаж утеплителя; устройство мембраны; монтаж подсистемы; облицовка клинкером.)      | 1 пог.м. | 1 650 руб. |

## ОТДЕЛКА ФАСАДА ШТУКАТУРКОЙ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                    | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| <b>ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДА</b> |         |           |

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                                                                                                               | ЕД.ИЗМ.          | СТОИМОСТЬ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Отделка стен (нанесение клеевого состава; монтаж утеплителя; устройство армирующей сетки; штукатурка фасада; окраска фасада.)    | 1 м <sup>2</sup> | 2 450 руб. |
| Облицовка откосов (монтаж утеплителя; устройство мембраны; монтаж подсистемы; облицовка керамогранитом.)                         | 1 пог.м.         | 1 450 руб. |
| <b>МОКРАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДА</b>                                                                                                  |                  |            |
| Облицовка стен (нанесение клеевого состава; монтаж утеплителя; устройство армирующей сетки; штукатурка фасада; окраска фасада.)  | 1 м <sup>2</sup> | 2 450 руб. |
| Отделка откосов (нанесение клеевого состава; монтаж утеплителя; устройство армирующей сетки; штукатурка фасада; окраска фасада.) | 1 пог.м.         | 1 150 руб. |